

Tabela służy jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty, ale nie stanowi załącznika składanego wraz z ofertą. Tabelę elementów scalonych złoży Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy.

Tabela elementów scalonych

Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

Lp.	Rodzaj elementu	Wartość netto [PLN]
Dział I	Roboty ogólnobudowlane	
B1	Roboty rozbiórkowe z kosztami składowania i utylizacji odpadów	
B2	Ściany działowe i obudowy konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych	
B3	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, akustyczne.	
B4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy c-w	
B5	Glazura wraz z przygotowaniem podłoża i powłokami wodoszczelnymi	
B6	Dwuwarstwowa gładz gipsowa.	
B7	Tapeta natryskowa	
B8	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych.	
B9	Posadzki płytkowe z gresu.	
B10	Drzwi aluminiowe wewnętrzne przeszklone oraz drzwi przeciwpożarowe.	
B11	Stolarka drzwiowa drewniana.	
B12	Ścianki systemowe do WC.- z płyt laminowanych wodoodpornych.	
B13	Wycieraczki do obuwia	
B14	Rolety okienne. (uruchamiane ręcznie)	
B15	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich.	
B16	Wentylacja grawitacyjna [Przewody wentylacyjne typ S(Spiro) o śr.160mm + kratki wentylacyjne + nasady kominowe + udrożnienie istniejących przewodów wentylacyjnych].	
Dział II	Roboty sanitarne	
S1	Demontaż instalacji wod-kan i c.o., niezbędne przebicia otworów i wykonanie bruzd, wywóz złomu i gruzu z opłatami za utylizację	
S2	Instalacje wodociągowe. - Przewody wody zimnej i ciepłej wraz z zaworami, podgrzewaczami, spłuczками itp.	
S3	Instalacja hydrantowa wraz z wyposażeniem.	
S4	Instalacje kanalizacji sanitarnej. - Przewody, podejścia pod przybory itp.	
S5	Biały montaż.	
S6	Próby szczelności instalacji. Dezynfekcja i płukanie instalacji. Badanie bakteriologiczne wody.	
S7	Instalacja C.O. - przewody wraz z zaworami itp.	
S8	Montaż grzejników.	
S9	Próby z dokonaniem regulacji instalacji c.o. (na gorąco)	
S10	Wentylacja mechaniczna - wentylatory łazienkowe, nasady kominowe zwykłe i hybrydowe	
S11	Wentylacja mechaniczna - kurtyny powierzchniowe.	
S12	Klimatyzacja - przewody i konstrukcje wsporcze wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wygrodenie miejsca pod agregaty chłodnicze.	
S13	Dostawa i montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych	
S14	Dostawa i montaż agregatów chłodzących zewnętrznych.	

S15	Próby szczelności instalacji klimatyzacyjnej, napełnienie klimatyzacji czynnikami chłodzącymi, rozruch instalacji.	
Dział III	Roboty elektryczne	
E1	Roboty demontażowe z przepięciem skrzynki bezpiecznikowej.	
E2	Dostawa i montaż rozdzielnic TS	
E3	Dostawa i montaż rozdzielnic T	
E4	Dostawa i montaż rozdzielnic TK	
E5	Dostawa i montaż zasilacza UPS	
E6	Dostawa i montaż rozdzielnic RUPS	
E7	Zasilanie wentylatorów sterowanych z obwodów oświetlenia	
E8	Zasilanie podgrzewaczy wody	
E9	Zasilanie agregatów chłodniczych 400V na zewnątrz budynku	
E10	Zasilanie agregatu chłodniczego 230V na zewnątrz budynku.	
E11	Zasilanie jednostek wewnętrznych klimatyzacji pomieszczeń.	
E12	Zasilanie kurtyn powietrznych	
E13	Okablowanie i montaż gniazd elektrycznych 3-fazowych (siłowych 400V)	
E14	Okablowanie i montaż gniazd elektrycznych 1-fazowych (230V)	
E15	Oświetleni podstawowe i awaryjne	
E16	TRASY KABLOWE 25 060	
E17	Koryta kablowe 100 mm	
E18	Koryta kablowe 200 mm	
E19	Kanały DLP	
E20	Koryta kablowe TT 100mm	
E21	Koryta kablowe TT 100mm UPS	
E22	ZASILANIE INSTALACJI TT	
E23	Zasilanie instalacji TT - dostawa i montaż PEL 2x230V DATA	
E24	Zasilanie instalacji TT - dostawa i montaż PEL 1x230V DATA	
E25	Zasilanie instalacji TT - zasilanie szafy serwerowej.	
E26	Zasilanie centrali alarmowej.	
E27	Zasilanie centrali KD	
E28	Montaż lokalnych instalacji wyrównawczych.	
E29	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru	
E30	Badania, pomiary, dokumentacja powykonawcza	
Dział IV	Roboty teletechniczne	
T1	System Sygnalizacji Pożaru SSP, System Trzymaczy Drzwi	
T2	System Okablowania Strukturalnego	
T3	System Przyzywowy	
T4	System Telewizji Dozorowej CCTV	
T5	System Kolejkowy	
T6	System Sygnalizacji Włamania i Napadu	
T7	System Kontroli Dostępu	
T8	Montaż UPS w serwerowni, na potrzeby serwera i gniazd DATA.	
Dział V	Pozostałe koszty *	
	Razem wartość netto	0
	Wartość podatku	
	Razem wartość oferty brutto	0

* W kosztach pozostałych należy ująć koszt robót towarzyszących oraz koszty związane z realizacją